

B.1 招标工程量清单扉页

无为市人民医院直线加速器外围项目管
网配套工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院直线加速器外围项目管网配套工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
土方工程										
1	040101002023	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内	m3	80.500					
2	040103001023	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料要求：利用开挖土方	m3	80.500					
3	041001001005	拆除砼路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：18cm 3、说明：含路面切割费用	m2	115.000					
4	040203007005	砼路面恢复	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：18cm 3、说明：含碎石垫层恢复	m2	115.000					
分部小计										
给排水										
5	031001006002	ppr管	1、ppr管 De63 2、热熔连接	m	38.000					
6	040504001004	砌筑检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3、砂浆强度等级、配合比：1:2防水砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：重型复合井盖,井圈及支架700 5、参考图集：02S515-19 6、其他：具体见设计图纸	座	6.000					
7	010507006001	化粪池	1、部位：化粪池 2、防水、抗渗要求：符合相关规范要求	座	2.000					
分部小计										

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院直线加速器外围项目管网配套工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
消防管道										
8	031001006003	塑料管 (UPVC管 De110)	1、安装部位： 直线加速器 2、规格、压力等级：DN110 3、连接形式： 承插式	m	68.000					
9	031001007003	敷设DN110钢塑管	1、规格、压力等级：DN110钢塑管 2、备注：含主材	m	38.000					
10	030901011001	室外消火栓	1. 室外地上式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装	套	1.000					
11	040504001005	砌筑检查井	1、垫层、基础材质及厚度： C15混凝土垫层100厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3、砂浆强度等级、配合比： 1:2防水砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：重型复合井盖,井圈及支架700 5、参考图集： 02S515-19 6、其他：具体见设计图纸	座	5.000					
分部小计										
雨水工程										
12	040501004002	塑料管铺设	1、管道材质： HDPE双壁波纹管 2、连接方式： 承插式橡胶圈连接 3、管径：	m	42.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院直线加速器外围项目管网配套工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040504001006	砌筑检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3、砂浆强度等级、配合比：1:2防水砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：重型复合井盖,井圈及支架700 5、参考图集：02S515-19 6、其他：具体见设计图纸	座	4.000					
分部小计										
电缆管道										
14	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE 3、规格：Φ90 4、敷设方式：	m	130.000					
分部小计										
机械费										
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标单位自行测算 2、机械设备规格型号：投标单位自行测算	台次	1.000					
分部小计										

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：无为市人民医院直线加速器外围项目管网配套工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	SC-01	夜间施工增加费		0.500	
2	SC-02	二次搬运费		1.200	
3	SC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	SC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	SC-05	工程定位复测费		0.900	
6	SC-06	临时保护设施费		0.100	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费		0.200	
8	SC-08	赶工措施费			
合 计					

附录I 税金计价表

工程名称：无为市人民医院直线加速器外围项目管网配套工程 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9.000	
合 计					