

B.2 最高投标限价扉页

无为市人民医院B超室办公室改造 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： _____

（大写）： _____

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：无为市人民医院B超室办公室改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	夜间施工增加费		
2.2	二次搬运费		
2.3	冬雨季施工增加费		
2.4	已完工程及设备保护费		
2.5	工程定位复测费		
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费		
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金		
工程造价=1+2+3+4+5			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院B超室办公室改造工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	ZB010101001002	原门拆除	1、说明：原门拆除，门槛铲除至与新建活动板房地坪齐平，内侧新建坡道，含垃圾清理及门边	项	1.000					
2	010903004002	内墙变形缝	1、止水带材料种类：橡胶止水带 2、盖缝材料：铝合金盖板 3、部位：内墙变形缝 4、备注：具体	m	10.000					
3	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	124.910					
4	010902001001	卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	124.910					
5	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚轻质加气混凝土	m ³	7.490					
6	011101006002	水泥砂浆楼地面找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	124.910					
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m ³	0.480					
8	011702001001	垫层模板	1、基础类型：独立基础垫层模板 2、说明：含安装、拆除等一切	m ²	2.560					
9	010502001001	矩形柱	1、柱规格形状：400mm*400mm详见图纸 2、混凝土种类：商品混凝土	m ³	0.380					
10	011702002001	矩形柱模板	1、柱截面尺寸：400mm*400mm 2、说明：含安装、拆除等一切	m ²	3.840					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院B超室办公室改造工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	01050300400 1	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.610					
12	01170200800 1	圈梁模板	1、梁截面形状： 200mm*300mm 2、说明：含安装、拆除等一切	m2	16.080					
13	01051500100 7	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：10内圆钢	t	0.134					
14	01051500100 8	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16以内	t	0.095					
15	01051600100 1	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓	t	0.042					
16	WB011209018 001	化学（穿墙）螺栓	1、螺栓种类：化学螺栓 2、规格：M12，详见图纸	个	12.000					
17	01051600200 1	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板 2、规格：350*350*14等，详见设计图纸	t	0.158					
18	01060300300 1	钢管柱	1、钢材品种、规格：Q235*180*6.0钢管 2、其他：含制作、安装等一切费	t	1.079					
19	01060200100 1	钢屋架	1、构件类型：100X3方钢管、50*3钢管等详见图纸 2、单根柱质量：详见图纸 3、安装高度：详见图纸 4、其他：含制作、安装等一切费	t	3.019					
20	01060600200 1	钢檩条	1、构件类型：详见图纸 2、安装高度：详见图纸 3、螺栓种类：详见图纸 4、其他：含制作、安装等一切费	t	1.187					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院B超室办公室改造工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	WB011405002001	金属构件-环氧面漆	1、油漆品种、刷漆遍数：红丹底漆两道，环氧面漆两道 2、其他：含构件除锈打磨刷漆等一切费用，含	t	5.284					
22	010605002002	钢板墙板	1、钢材品种、规格：灰白色涂层钢板,基板厚度0.5mm 2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：75mm厚防火岩棉	m ²	311.650					
23	WB010605003002	钢板屋面板	1、厚度：75mm厚防火岩棉夹芯板 2、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集及相关	m ²	135.470					
24	010801001002	木质门	1、名称：木质门 2、门代号及洞口尺寸：M1021、M1521 3、五金品种、规格：合页、执手锁、门吸等五金齐全(品牌、质量符合业主要求) 4、其他：未尽事宜详见设计图	m ²	17.850					
25	010807001002	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2、窗材质：铝合金窗 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5 4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图纸答疑及	m ²	24.300					

